

**COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
<b>composição</b>	<b>001</b>	<b>ARGAMASSA ARMADA COM TELA NERVURADA SOLDADA PARA PROTEÇÃO DE TALUDE</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>		<b>40,10</b>
SINAPI-I	010917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M <sup>2</sup> ), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m <sup>2</sup>	1	R\$ 7,85	7,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,102	R\$ 22,64	2,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,102	R\$ 31,21	3,18
SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,05	R\$ 535,28	26,76
<b>composição</b>	<b>002</b>	<b>LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE TALUDE</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>		<b>4,44</b>
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,080000	R\$ 22,64	1,81
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m <sup>2</sup>	1,050000	R\$ 2,50	2,63