

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
composição	001	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (96522)	m	1		117,91
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m3	0,086	R\$ 555,12	47,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,33	R\$ 24,88	33,09
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,103	R\$ 33,62	37,08
composição	002	PORTÃO BASCULANTE AUTOMÁTICO PARA GARAGEM, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRL, COM REQUADRO, DIMENSÕES 3,50 x 2,10 M, INCLUSIVE KIT AUTOMATIZADOR, MOTOR ELÉTRICO, CENTRAL DE COMANDO, CONTROLES, ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO E REGULAGEM.	un	1		5.244,72
SINAPI-I	37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	m²	7,350000	R\$ 493,82	3.629,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,000000	R\$ 24,88	273,68
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,000000	R\$ 33,37	367,07
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,000000	R\$ 34,11	170,55
cotação	001	Kit automatizador para portão basculante, motor 1/3 HP, calha/acionador, central eletrônica e 2 controles	un	1,000000	R\$ 803,84	803,84



Documento assinado digitalmente

RAMON VINICIUS RAMOS

Data: 16/09/2026 20:28:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>