



CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA

CNPJ 01.866.057/0001-30

R. Cel. Moreira, número 410 - Centro, Cipotânea-MG

Telef.: (32) 999184521

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVENIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO A CÂMARA MUNICIPAL (1ª ETAPA)		
LOCAL: RUA CEL MOREIRA, 410 - CENTRO	DATA:	14/09/2026
REFERÊNCIA: SINAPI/MG 07/2026, SICOR/MG 04/2026 sem desoneração	FORMA DE EXECUÇÃO:	
R. T. RAMON VINICIUS RAMOS - ENGº. CIVIL CREAMG Nº254076/D	(X)	INDIRETA () DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES	BDI	25,35%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	un	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					22.097,13
1.1	ED-16660	SICOR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	2,88	256,93	322,06	927,53
1.2	ED-50151	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	963,94	1.208,30	1.208,30
1.3	ED-50150	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	682,39	855,38	855,38
1.4	ED-50703	SETOP	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m2	224,00	2,95	3,70	828,80
1.5	ED-51123	SETOP	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE DESMATAAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADURA DO TERRENO	m2	224,00	6,22	7,80	1.747,20
1.6	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	57,10	80,27	100,62	5.745,40
1.7	ED-50135	SETOP	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m²	12,00	716,96	898,71	10.784,52
2.0			FUNDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO					77.919,92
2.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	10,33	167,07	209,42	2.163,31
2.2	001	composição	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. AF_05/2020 ADAPTADO (96522)	m	156,00	132,68	166,31	25.944,36
2.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	5,48	121,20	151,92	832,52
2.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	13,70	8,82	11,06	151,52
2.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	87,25	73,78	92,48	8.068,88
2.6	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,62	955,29	1.197,46	1.939,89
2.7	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	kg	1.108,00	13,63	17,09	18.935,72
2.8	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	14,92	758,20	950,40	14.179,97
2.9	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (BALDRAMES)	M2	130,88	34,77	43,58	5.703,75
3.0			SUPERESTRUTURA					113.924,03
3.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	44,93	130,62	163,73	7.356,39
3.2	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,. AF_09/2020	M2	134,92	129,98	162,93	21.982,52



CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA

CNPJ 01.866.057/0001-30

R. Cel. Moreira, número 410 - Centro, Cipotânea-MG

Telef.: (32) 999184521

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVENIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO A CÂMARA MUNICIPAL (1ª ETAPA)		
LOCAL: RUA CEL MOREIRA, 410 - CENTRO	DATA:	14/09/2026
REFERÊNCIA: SINAPI/MG 07/2026, SICOR/MG 04/2026 sem desoneração	FORMA DE EXECUÇÃO:	
R. T. RAMON VINICIUS RAMOS - ENGº. CIVIL CREAMG Nº254076/D	(X)	INDIRETA () DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES	BDI	25,35%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	un	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
3.3	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR	kg	1.237,00	13,63	17,09	21.140,33
3.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	11,62	712,64	893,29	10.380,03
3.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,27	1.027,45	1.287,91	2.923,56
3.6	101960	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025 INCLUSIVE ESCORAMENTO E ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 5.0MM C/26CM	M2	150,23	220,55	276,46	41.532,59
3.7	ED-8145	SETOP	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE m2	M2	26,00	11,36	14,24	370,24
3.8	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	kg	45,00	20,99	26,31	1.183,95
3.9	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	kg	17,00	16,12	20,21	343,57
3.10	101980	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	m²	10,56	310,56	389,29	4.110,90
3.11	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3,01	689,09	863,77	2.599,95
4.0			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					963,24
4.1	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	m	2,60	77,26	96,85	251,81
4.2	ED-48336	SETOP	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA (PORTÃO GARAGEM)	m³	0,22	2.579,80	3.233,78	711,43
5.0			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					16.926,02
5.1	103368	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	164,65	82,01	102,80	16.926,02
6.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E LOUÇAS					1.025,89
6.1	ED-15205	SETOP	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	un	1,00	682,84	855,94	855,94
6.2	ED-50019	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	5,00	27,12	33,99	169,95
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					11.501,28
7.1	ED-20580	SETOP	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	2.860,78	3.585,99	3.585,99
7.2	ED-15735	SETOP	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	1,00	46,31	58,05	58,05



CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA

CNPJ 01.866.057/0001-30

R. Cel. Moreira, número 410 - Centro, Cipotânea-MG

Telef.: (32) 999184521

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVENIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO A CÂMARA MUNICIPAL (1ª ETAPA)		
LOCAL: RUA CEL MOREIRA, 410 - CENTRO	DATA:	14/09/2026
REFERÊNCIA: SINAPI/MG 07/2026, SICOR/MG 04/2026 sem desoneração	FORMA DE EXECUÇÃO:	
R. T. RAMON VINICIUS RAMOS - ENGº. CIVIL CREAMG Nº254076/D	(X)	INDIRETA () DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES	BDI	25,35%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	un	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
7.3	ED-15749	SETOP	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	2,00	37,45	46,94	93,88
7.4	ED-15764	SETOP	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	un	1,00	13,64	17,10	17,10
7.5	ED-14195	SETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A	un	1,00	711,28	891,59	891,59
7.6	ED-49413	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	32,83	9,76	12,23	401,51
7.7	ED-49414	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	33,85	10,04	12,59	426,17
7.8	ED-17953	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	m	8,60	7,40	9,28	79,81
7.9	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	8,00	8,59	10,77	86,16
7.10	ED-48946	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	169,80	3,28	4,11	697,88
7.11	ED-48951	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	184,80	4,68	5,87	1.084,78
7.12	ED-48956	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	m	22,35	6,59	8,26	184,61
7.13	ED-48981	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V	m	32,00	40,50	50,77	1.624,64
7.14	ED-13357	SETOP	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	11,00	79,38	99,50	1.094,50
7.15	ED-15117	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	1,00	278,92	349,63	349,63
7.16	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	66,78	83,71	167,42
7.17	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,98	86,47	86,47
7.18	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	71,11	89,14	89,14
7.19	02	COTAÇÃO	Dispositivo de proteção contra surto 25KA 275V	UN	1,00	36,21	45,39	45,39
7.20	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	87,07	109,14	436,56
8.0			ESQUADRIAS					9.408,94



CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA

CNPJ 01.866.057/0001-30

R. Cel. Moreira, número 410 - Centro, Cipotânea-MG

Telef.: (32) 999184521

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVENIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO A CÂMARA MUNICIPAL (1ª ETAPA)		
LOCAL: RUA CEL MOREIRA, 410 - CENTRO	DATA:	14/09/2026
REFERÊNCIA: SINAPI/MG 07/2026, SICOR/MG 04/2026 sem desoneração	FORMA DE EXECUÇÃO:	
R. T. RAMON VINICIUS RAMOS - ENGº. CIVIL CREAMG Nº254076/D	(X)	INDIRETA () DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES	BDI	25,35%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	un	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
8.1	002	composição	PORTÃO BASCULANTE AUTOMÁTICO PARA GARAGEM, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, DIMENSÕES 3,50 x 2,10 M, INCLUSIVE KIT AUTOMATIZADOR, MOTOR ELÉTRICO, CENTRAL DE COMANDO, CONTROLES, ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO E REGULAÇÃO.	un	1,00	5.244,72	6.574,26	6.574,26
8.2	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	un	1,00	747,78	937,34	937,34
8.3	90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	un	1,00	1.513,63	1.897,34	1.897,34
9.0			REVESTIMENTOS					32.375,24
9.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	329,37	9,60	12,03	3.962,32
9.2	87887	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m2	170,00	15,85	19,87	3.377,90
9.3	ED-50762	SETOP	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	300,37	38,97	48,85	14.673,07
9.4	ED-50763	SETOP	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	170,00	41,47	51,98	8.836,60
9.5	ED-50732	SETOP	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	29,95	40,63	50,93	1.525,35
10			PISOS, SOLEIRAS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS					46.868,24
10.1	ED-50591	SETOP	LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 15MPA, ESP. 8CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO E JUNTAS	m2	165,75	135,89	170,34	28.233,86
10.2	ED-50588	SETOP	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 5 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL)	m2	13,32	65,50	82,10	1.093,57
10.3	ED-50568	SETOP	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	6,22	50,37	63,14	392,73
10.4	ED-50542	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	6,22	92,13	115,48	718,29
10.5	ED-50771	SETOP	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	5,78	13,61	17,06	98,61
10.6	ED-51002	SETOP	SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,27	344,84	432,26	116,71
10.7	106791	SINAPI	REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026	M2	10,56	344,92	432,36	4.565,72



CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA

CNPJ 01.866.057/0001-30

R. Cel. Moreira, número 410 - Centro, Cipotânea-MG

Telef.: (32) 999184521

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVENIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO A CÂMARA MUNICIPAL (1ª ETAPA)		
LOCAL: RUA CEL MOREIRA, 410 - CENTRO	DATA:	14/09/2026
REFERÊNCIA: SINAPI/MG 07/2026, SICOR/MG 04/2026 sem desoneração	FORMA DE EXECUÇÃO:	
R. T. RAMON VINICIUS RAMOS - ENGº. CIVIL CREAMG Nº254076/D	(X)	INDIRETA () DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES	BDI	25,35%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	un	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
10.8	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	M2	29,95	310,28	388,94	11.648,75
11			PINTURAS					17.873,11
11.1	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	300,37	8,30	10,40	3.123,85
11.2	ED-50451	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	300,37	17,77	22,27	6.689,24
11.3	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	170,00	10,46	13,11	2.228,70
11.4	ED-50452	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	170,00	22,35	28,02	4.763,40
11.5	ED-50482	SETOP	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	3,36	48,30	60,54	203,41
11.6	ED-50493	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	3,36	37,80	47,38	159,20
11.7	ED-50497	SETOP	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO	M2	14,70	38,28	47,98	705,31
12.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA					2.157,53
12.1	ED-50266	SICOR	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	188,76	9,12	11,43	2.157,53
TOTAL GERAL DA OBRA								353.040,57

Documento assinado digitalmente



RAMON VINICIUS RAMOS

Data: 16/09/2026 20:30:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ramon Vinicius Ramos - Engenheiro Civil

R. T. Câmara Municipal de Cipotânea-MG

DIVANIL DOS SANTOS

MOREIRA:0670209660

7

Assinado de forma digital por
DIVANIL DOS SANTOS
MOREIRA:06702096607
Dados: 2026.09.17 14:43:53 -03'00'

Divanil Dos Santos Moreira

Presidente Câmara Municipal de Cipotânea-MG

CREAMG Nº254076/D